

Aprobat:  
Şef Ocol,  
Adrian Creţu

## II. CAIET DE SARCINI

### **CAP. I. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE**

1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea serviciului de exploatare masă lemnoasă, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic şi gestionarul împuternicit prin delegaţie scrisă de către prestator.
2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către şeful ocolului silvic.
3. Eliberarea de autorizaţii de exploatare pentru noi parchete pentru acelaşi operator economic este permisă, numai dacă au fost exploatate şi reprimite toate parchetele scadente autorizare anterior operatorului economic respectiv.
4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizaţie de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum şi înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.
5. Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de către delegatul împuternicit al prestatorului la termenul prevăzut în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 30 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploatării în autorizaţia de exploatare.
6. Autorizaţia de exploatare va prevedea numărul ciocanelor de marcat (amprenta acestora) folosite la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii şi diametre, arbori care nu fac obiectul exploatării de masă lemnoasă. Odată cu reprimirea parchetului, în vederea asigurării integrităţii fondului forestier, se vor reprimi şi arborii de limită (marcaţi cu ciocanul pătrat), pe specii şi diametre.
7. În vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:
  - 7.1 Se vor recolta în exclusivitate arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare.
  - 7.2 Exploatarea masei lemnoase se va face pe postaje delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic şi prestator, sau pe u.a.- uri în cazul partizilor cu mai multe parcele.
  - 7.3 Doborârea arborilor marcaţi se va face în afara ochiurilor cu seminiş, evitându-se deprecierea şi vătămarea puieţilor, a arborilor nemarcaţi care rămân pe picior. Pe versanţi cu înclinare mai mare de 10°, doborârea se face cu vârful către amonte sau pe curba de nivel.
  - 7.4 Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curăţirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale.
  - 7.5 Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatelor în partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acestora, iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm.
  - 7.6 Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, cu respectarea strictă a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular şi respectiv a platformelor primare.
  - 7.7 În perioadele cu precipitaţii abundente, cu sol mlăştinos, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.
  - 7.8 În arboretele de răşinoase cioatele se cojesc în întregime la molid şi pin, iar la brad şi celelalte specii de răşinoase acestea se curează.
  - 7.9 Este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat. cioatele de molid şi pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare. se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre.
  - 7.10 Arborii nemarcaţi limitrofi căilor de colectare aprobate vor fi protejaţi împotriva vătămărilor cu lungoane, ţaruşi, manşoane etc..
8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comercial aferent actului de punere în valoare cât şi strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios), după următoarele reguli:

- 8.1. La tăierile rase sau accidentale în masa, în arboretele de molid, și în substituirii-refaceri în șiruri (martoane) cu lățimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri de minim 15 m.
- 8.2. La tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declanșată sau cu o intensitate mai mare de 100mc/ha, se strâng în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor cu semințiș natural, pe cioate, fără a ocupa suprafețe mai mari de 10% din suprafața parchetului.
- 8.3. În cazul parchetelor a căror termen de colectare expiră la 31 decembrie, în condiții de iarnă cu strat de zăpadă persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizația de exploatare se prelungește, de către șeful ocolului silvic, cu o perioadă de timp echivalentă duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățare a parchetului, dar nu mai târziu de 31 martie a anului următor.
9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană-varianta arbori întregi. Corhănitul va fi admis numai în condiții în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcați, semințișului natural utilizabil și solului.
10. La tăierile rase, recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul și vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă. Tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstrăul mecanic se face de la suprafața solului, pieziș și neted.
11. Arborii uscați și iescarii se doboară și se fuzionează cu prioritate, înaintea începerii exploatării parchetului.
12. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați.
13. În pădurile de interes cinegetic în care se efectuează vânători, procesul de exploatare se poate opri pe o perioadă stabilită de comun acord, ocolul silvic acordând prelungiri de termene corespunzătoare în perioada următoare.
14. Dacă prin doborârea arborilor autorizați la exploatare au fost prejudiciați - ruți, dezrădăcinați - arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării. Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte și se adaugă la volumul actului de punere în valoare. Arborii prejudiciați se exploatează numai după aplicarea amprentei circulare a dispozitivului special de marcat. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatare în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulțirea volumului cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat cu valoarea factorului „k” pe specii ori grupe de specii și diametre, prevăzut în anexa 5 de OM 1540/2011.
15. Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept.
16. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor și văilor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv.
17. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor.
18. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de protecția muncii în exploatare forestieră și este obligația echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă.

## **Cap. II. DOTAREA CU INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI**

19. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc). La predarea parchetului, schița acestuia se completează cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase s.a. și va fi anexată procesului verbal de predare.
20. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să defaceteze instalațiile de scos - apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc), cu excepția celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăriei silvice.
21. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:
  - 21.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului.
  - 21.2. Se va evita amplasarea drumurilor de coastă .
  - 21.3. Se vor evita zonele cu înclinarea transversală mai mare de 35°.
  - 21.4. Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45% .
  - 21.5. Se vor evita zonele mlăștinoase și stâncăriile, precum și alte ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic.
  - 21.6. Limitarea lățimii drumului la maxim 4 m.

- 21.7. Consolidarea taluzului drumului.
- 21.8. Proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori.
- 21.9. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă.
- 21.10. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn.
- 21.11. Se vor evita porțiunile cu seminiș.
- 22. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.
- 23. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul serviciului de exploatare masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.
- 24. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var, sau vopsea.
- 25. Utilizarea instalațiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua, de către prestator, o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:
  - 25.1. Verificarea corespondenței între căile de scos-apropiat existente în parchet și procesul tehnologic.
  - 25.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor).
  - 25.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin lungoane, manșoane, țărushi sau alte metode de protejare.
  - 25.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență.
  - 25.5. Se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere.
  - 25.6. Personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.
- 26. Pentru protecția solului și apelor, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor:
  - 26.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare.
  - 26.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută.
  - 26.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu seminiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren.
  - 26.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și suspendat, în lipsa stratului de zăpadă.
  - 26.5. Depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile.
  - 26.6. Lungimea trunchiurilor și catargelor transportate de tractor, nu va depăși 12 metri.
  - 26.7. Corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor.
  - 26.8. În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval.
  - 26.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere.
  - 26.10. În situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare.
  - 26.11. La intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum.
  - 26.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni.
- 27. Se interzice cu desăvârșire:
  - 29.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren.
  - 29.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană.
  - 29.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor.
  - 29.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, prestatorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic.

- 29.5 Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului.
- 29.6 Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață.
- 29.7 Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.
- 29.8 Colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drum auto.
- 29.9 Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care, datorită ploilor abundente, s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm.
- 29.10 Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului operatorul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.
28. În cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina prestatorului (garanție de bună execuție).
29. La terminarea lucrărilor de exploatare, prestatorul va urmări ca:
- 29.1 Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat. se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timanelor la poduri sau pe taluze.
- 29.2 Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către operatorul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate.
- 29.3 După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.) cu excepția celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia.
- 29.4 Suprafețele aferente instalațiilor, platformelor primare cuprinse în autorizația de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul.
- 29.5 În cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se fac la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului.
30. În situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare.
31. Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet și/sau să oprească transportul de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
32. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelate reglementări legale.
33. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semînțiș. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.
34. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semînțișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafața cu semînțiș, prevăzută în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
35. Pe suprafețele cu semînțiș prejudiciat peste limitele admise și pe taluzurile drumurilor existente se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri puse la dispoziție de prestator.
36. Amplasarea platformelor primare necesare operațiilor de curățire a crăcilor, secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalații de scos permanente.

### **Cap. III. REGULI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROTECȚIA MUNCII ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE**

37. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea și o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și pregătirii profesionale a acestora și documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională și pe linie de protecția muncii.
38. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către șeful de ocol, documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NSSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.
39. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.
40. Toate deșeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător operatorul economic prestator.
41. Prestatorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forța de muncă cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuie prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către operatorul economic a materialelor de protecția muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, operatorul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.
42. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.

### **Cap. IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET**

45. Prestatorul, ca operator economic de exploatare, are obligația:
  - 45.1 Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol.
  - 45.2 Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută.
  - 45.3 Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina prestatorului.

### **Cap V. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE**

46. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase și a delegatului prestatorului, în baza graficelor stabilite de comun acord.
47. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, șeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte prestatorul sau delegatul împuternicit al acestuia.
48. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet și delegatul prestatorului sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc.
49. În cazul neprezentării delegaților unității prestatorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite prestatorului procesul verbal de control în termen de 5 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun.
50. La expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice, în prezența delegaților unității prestatoare, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite și respectate condițiile din prezentul caiet de sarcini.
51. Masa lemnoasă neexploatăată rămasă pe picior și în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primară, constituie resursă pentru anul de producție următor, făcând obiectul unui act adițional cu plata penalităților contractuale, după caz.

## Cap. VI. DISPOZIȚII FINALE

52. În accepțiunea prezentului caiet de sarcini, prestările de servicii exploatare forestiere cuprind următoarele lucrări: fasonat la cioată, scos-apropiat, curățat parchetul de resturile de exploatare, sortat și stivuit la drum auto a lemnului rotund, fasonat în steri lemnul de foc. Recepția se face în platforma primară.
53. Prestatorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la 2 licitații succesive de masă lemnoasă organizate în cadrul resursei anului respectiv, concomitent cu pierderea garanției depuse conform Codului Silvic.
54. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitații sau negocieri directe.
55. Documentația tehnică (APV, fișe tehnice) constituie anexe și fac parte din prezentul Caiet de Sarcini.

## Cap VII. COMPLETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA SOLICITĂRII ANAP

56. Contractul este valabil de la data semnării acestuia și are o durată de maximum 12 luni. Executarea contractului începe la termenul prevăzut în autorizația de exploatare eliberată de către achizitor. Cantitățile lunare sunt cuprinse între 0 și 1000 mc, conform graficului prevăzut în Anexa 1 a contractului, stabilit de comun acord între achizitor și prestator.
57. Responsabilitățile prestatorului sunt cele prevăzute de contractul de achiziție punctul 9 (9.1-9.4) și 13(13.1-13.2), respectiv:
  - „9. Obligatiile principale ale prestatorului
    - 9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
    - 9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu obligatiile asumate prin propunerea tehnica.
    - 9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
      - i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
      - ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
    - 9.4 . Prestatorul este obligat:
      - a. sa se prezinte si sa ridice de la sediul ocolului silvic autorizatiile de exploatare a parchetelor esalonate la taiere, prin persoane imputernicite in acest scop, cu cel putin 10 zile inainte de termenul prevazut in esalonare.
      - b. sa se prezinte, prin persoane imputernicite in acest scop, la data prevazuta in autorizatiile de exploatare, la sediul ocolului silvic susmenționat, pentru ca impreuna cu acesta sa se deplaseze pe teren si sa execute operatiunile de predare-primire a parchetelor autorizate la exploatare.
      - c. sa realizeze volumele contractate, in sortimentatia stabilita, la termen si calitativ, respectind regulile silvice de exploatare a masei lemnoase in vigoare cuprinse in Caietul de sarcini .
      - d. sa respecte intocmai tehnologia de exploatare, prin instalatiile si mijloacele de scos-apropiat, aprobate de emitentul autorizatiei de exploatare.
      - e. sa nu cedeze sau sa nu transmita sub nici o forma executarea prestatiiilor altui prestator, fara aprobarea prealabila a beneficiarului.
      - f. sa predea furnizorului parchetele in care s-au executat prestatiiile de exploatare la termenele prevazute in autorizatiile de exploatare, in conditiile prevazute de normele de exploatare in vigoare.
      - g. sa raspunda de gestionarea materialului lemnos predat spre exploatare pina la predarea acestuia, prin receptie, catre beneficiar.
      - h. sa execute predarea periodica spre beneficiar a cantitatii exploatate, efectuand sortarea corespunzator sortimentelor ce trebuiesc realizate.”
    - „13. Alte responsabilitati ale prestatorului
      - 13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
      - (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
      - 13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit (anexa nr.1 la prezentul contract). Totodata, este raspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.”

58. Responsabilitățile achizitorului sunt cele prevăzute de contractul de achiziție punctul 10 (10.1-10.4) și 14(14.1), respectiv:

„10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii de catre acesta.

10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10.4. achizitorul este obligat:

a. sa predea prestatorului cu cel putin 10 zile inainte de termenul prevazut in esalonare, la sediul ocolului silvic, autorizatiile de exploatare a parchetelor esalonate la taiere, persoanelor imputernicite in acest scop.

b. sa elibereze la solicitarea prestatorului autorizatii de pregatire cu cel mult 30 de zile inainte de primul termen din esalonare.

c. sa inscrie in autorizatia de exploatare data predarii - primirii efective a parchetelor pe teren, stabilita de comun acord cu prestatorul, astfel ca aceasta operatiune tehnica sa se execute cu maximum 10 zile inainte de data de incepere a exploatarei masei lemnoase din parchetele in cauza.

d. sa aprobe tehnologia de exploatare a parchetului, stabilita de comun acord cu prestatorul si in concordanta cu normele de exploatare in vigoare.

e. sa urmareasca executia prestatiilor si sa depuna in scris sistarea acestora, in cazul in care se constata ca nu se respecta tehnologia, indicand remedierile necesare.

f. sa controleze modul cum prestatorul respecta regulile silvice de exploatare, procedand potrivit normelor de exploatare in vigoare.

g. sa reprimeasca parchetul la sfarsitul exploatarei in prezenta prestatorului si a titularului de canton, intocmind un proces verbal tip, in doua exemplare.

h. sa achite contravaloarea prestatiilor executate, cantitativ si calitativ de prestator.

i. sa efectueze preluarea permanenta a cantitatilor exploatare, urmarind ca sortarea lemnului exploatat sa fie in concordanta cu prevederile sortimentelor stabilite de ocol.”

„14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.”

59. Riscurile care vor fi luate în considerare pe durata implementării serviciilor, sunt:

- schimbări legislative de natură să afecteze implementarea contractului;
- fluctuația forței de muncă specializată;
- apariția forței majore.

60. Recepția lucrărilor se realizează conform punctului 15.3 a contractului: „Recepția cantitativa si calitativa a masei lemnoase exploatate la drum auto se face periodic (lunar) și/sau la sfarsitul exploatarei de catre reprezentantii ocolului silvic si ai prestatorului. Materialul lemnos va fi receptionat in platforma primara, fasonat in sortimentele solicitate de beneficiar. Decontarea intre parti se face la termenele stabilite - pe baza centralizatorului receptiilor cantitative si calitative.”

61. Contractul de achiziție se poate modifica așa cum prevede punctul 18 al contractului „18. Amendamente

18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18.2. Orice modificare a contractului, în cursul perioadei de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98 / 2016 se realizează prin organizare unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii 98 / 2016.”

62. Valoarea totală a achiziției s-a estimat așa cum este prezentat mai jos:

APV	Preț maxim [lei/mc]	Volum [mc]	Valoare [lei]	Garanția [lei]	Observatii	Tehnologia de exploatare
320	121	504	60 984.00	609.84	-	Funicular
390	90	273	24 570.00	245.70	grupaj	TAF
391		1176	105 840.00	1 058.40		
392		215	19 350.00	193.50		
<b>Total</b>		<b>2 168</b>	<b>210 744.00</b>	<b>2 107.44</b>		

Valoarea totală a achiziției este: **210 744 lei fără T.V.A.**,

Calendarul de răspuns al solicitărilor:

- Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile.
- Răspunsul autorității contractante la solicitările operatorilor economici se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la deschiderea solicitării de clarificare, dar nu mai târziu de 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Intocmit,  
Ioan Măniuțiu